

- + Sisaldub
- Ei sisaldu
- V Võimalik tellida lisaks
- T - Tüüpmaajadel hinnas, muudatusega ja eri projektidel valikuline

Tehase
pakett 1

Tehase
pakett 2

Tehase
pakett 3

*Paketiinfo ühe ja kahekordsetele elamutele

Projekteerimine

| | | | |
|--|---|---|---|
| Eskiisjoonised (Timberelemendi tüüpmaja puhul) | + | + | + |
| Paigaldusjoonised | + | + | + |
| Elektriprojekt | V | V | T |
| Ventilatsiooni projekt | | | |
| Kütte projekt | V | V | V |
| Vesi ja kanali projekt | | | |
| Ehitusloa taotlemine koos energiamärgisega | V | V | V |

* Kliendi poolsed mittekonstruktiivsed muudatused projektis, lisatööna tunnihinna alusel

Seina elemendid

Välisseinade kihid

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21x145mm, UYVk fasaadiilaudis horisontaalne /OSB + Steico | + | + | + |
| 28x45mm distants liist tuulutuseks | + | + | + |
| Tuuletõkkemembraan | + | + | + |
| 9 mm tuuletõkkekipsplaat | + | + | + |
| 45x195mm (C24) puitkarkass | + | + | + |
| 200mm Knauf 035/036 mineraalvill | + | + | + |
| 0,2mm aurutõkke kile | + | + | + |
| 45x45mm lisakarkass | + | + | + |
| 50mm Knauf 035/036 mineraalvill | - | - | + |
| 12,5mm kipsplaat, standard | - | - | + |

Kandvate siseseinade kihid

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 12,5mm kipsplaat, standard | - | + | + |
| 45x145mm puitkarkass, C24 | + | + | + |
| 150mm Knauf 037 mineraalvill | - | + | + |
| 12,5mm kipsplaat, standard | - | - | + |

Mittekandvate siseseinade kihid

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 12,5mm kipsplaat, standard | - | + | + |
| 45x95mm puitkarkass, C24 | - | + | + |
| 100mm Knauf 037 mineraalvill | - | + | + |
| 12,5mm kipsplaat, standard | - | - | + |

Lisad:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Näriliste võrk välisseina perimeetris | + | + | + |
| Välisvoodrilaud 1x krunditud, 1x värvitud, tikkurila värv | + | + | + |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elemendi kahel küljel villalindid | + | + | + |
| Märgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat | - | + | + |
| Köögi tagaseinas ja tehnoruumide seintes lisaks paigaldatud OSB | - | - | + |

Katuse ja vahelae elemendid

Vahelae kihid (2 ja enam korruselistel majadel)

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| PLP plaat 22mm | + | + | + |
| Puitkarkass 45x245mm | + | + | + |
| Mineraalvill Knauf | + | + | + |
| 22x100mm roov | + | + | + |

Viilkatuse/Lamekatuse kihid

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| 45x45mm distants liist tuulutuseks | + | + | + |
| Katuse aluskate | + | + | + |
| Täis nelikantlaud 22x100 | + | + | + |
| 45x390mm (C24) liitsarikas | + | + | + |
| 400mm Knauf 035/036 mineraalvill | - | + | + |
| 0,2mm aurutõkke kile | - | + | + |
| 45x45mm lisakarkass | - | + | + |

Katuse fermide lahendus

| | | | |
|--|---|---|---|
| Katusekonstruktsioon kalibreeritud hõõvelpuidust (C24) ogaplaatliidetega katusefermid. Fermide tugevusarvutustel on arvestatud kõikide vajalike koormustega. | + | + | + |
| Katuse otsakolmnurgad | + | + | + |

Lisad

Elekter

| | | | |
|--|---|---|---|
| Elekter (sisaldab elektritööse ja kõrisid) | - | - | + |
|--|---|---|---|

Avatäited

| | | | |
|--|---|---|---|
| PVC aknad (3xklaas) koos paigaldusega. Väljast valged, seest valget. | V | V | V |
|--|---|---|---|

*Terrassi ukсед ja aknad arvestatud kõik sissepoole avatavad.

Tehasepaketid ei sisalda:

Elementide, fermide ning muude materjalide transporti ega paigaldust

Kinnitusvahendid elementide ühendamiseks

Lisamaterjali müük:

Lisamaterjalide müüki teostame lepinguväliselt vastavalt kliendi etteantud kogustele ja tasumine eraldi arve alusel.

Maksetingimused:

50% Lepingu sõlmimisel, enne elementide tootmist

50% elementide valmimisel