

- + Sisaldub
- Ei sisaldu
- V Võimalik tellida lisaks

Paigaldus-
pakett 1

Paigaldus-
pakett 2

Paigaldus-
pakett 3

Võimalik pakettidele

	Paigaldus- pakett 1	Paigaldus- pakett 2	Paigaldus- pakett 3
Tehase Pakett 1	-	-	-
Tehase Pakett 2	+	+	-
Tehase Pakett 3	+	+	+

Projekteerimine

Tööjoonised	+	+	+
Elektriprojekt	V	V	T
Ventilatsiooni projekt			
Kütte projekt	V	V	V
Vesi ja kanali projekt			
Välisvõrkude projekti	-	-	-
Biopuhasti projekti, naabrite ja kaitsevööndite kooskõlastusi	-	-	-
Kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigilõivud			

Elementide paigaldus

Sidepuude paigaldus	V	V	V
Hüdroisolatsioon vundamendi ja müüri vahel			
Transport	+	+	+
Transport objektile			
Tõstetööd			
Seina elemendid			
Välisseinade paigaldus	+	+	+
Mittekandvate siseseinade paigaldus	+	+	+
Kandvate siseseinade paigaldus	+	+	+
Katuse ja vahelae elemendid			
Vahelagede paigaldus (Ainult 2kordsetel majadel)	+	+	+
Viiil- ja lamekatuse paigaldus	+	+	+
Katuse fermide paigaldus	+	+	+

Katus

Katuse pealiskihid kivikatuse puhul:

Benders Palema katusekivi (must)	-	+	+
45x45mm katuseroov 400cc	-	+	+

Katuse pealiskihid plekkkatuse puhul:

Katuseplekk klassik 0,5mm (must)	-	+	+
22x100mm katuseroov 200cc	-	+	+

Katuse pealiskihid lamekatuse puhul:

SBS pealiskate	-	+	+
SBS aluskate	-	+	+
22mm PLP plaat	-	+	+
45x45mm katuseroov	-	+	+

Välisviimistlus

Elementide välisnurkade teipimine	-	+	+
Putukavõrk tuulekastidel	-	+	+
Tuulekastilauad 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)	-	+	+
Välisüksed, standard uks ava mõõtudega 2100x1000mm ja hinnaga kuni 400€+KM. *Eri lahendus eraldi kokkuleppel.	-	+	+
Aknad koos paigaldusega	V	V	V
Akna veeplekkide paigaldust	-	+	+
Akende ja välisuste palede viimistlust 21x95mm SHK (1x krunditud ja 1x värvitud)	-	+	+
Lisa voodrilaua paigaldus elementide ühenduskohtadesse	-	+	+
Vihmaveesüsteem ümar 125/100mm	-	+	+
Lumetõkked paigaldatud välisukse kohal	-	+	+

Sisetööd

Elementide sisenuurkade teipimine	-	-	+
Lisaroovituse 45x45mm paigaldamine ühenduskohatdele	-	+	+
Lae aurutõkkele, roovituse paigaldus	-	-	+
Lisa soojustus, kipsi ja OSB lõpetamistööd	-	-	+
Avatäidete tihendamine	-	+	+
Kipsist aknapalede ehitus	-	-	+

Vesi ja kanal

Seintesisised toru otsad on lõpetatud pimedatega	-	-	+
--	---	---	---

Elekter

Elektri kaabeldus ja Schneider Sedna pistukud ja lülitid (standard valge).	-	-	+
Nõrkvoolu projekt ja paigaldus	-	-	-

Küte

Õhk-vesi küte koos paigaldusega, võimsus vastavalt projektile	-	-	V
---	---	---	---

Ventilatsioon

Ventilatsiooni torustiku paigaldus	-	-	V
Ventilatsiooni torustiku isoleerimine	-	-	V
Õhk-soojustagasusega ventilatsiooni seade koos paigaldusega (võimsus vastavalt arvutustele).	-	-	V

Plaatvundament

Plaatvundamendi komplekt	V	V	V
---------------------------------	---	---	---

Vundamendi- ning vundamendisestest eriosade projektid- vesi, kanal, põrandaküte

Geodeetiliste punktide/nurkade märkimine

Kaevetööde teostamine, mittekanava pinnase väljakaev

Täitepinnase planeerimine ja tihendamine

Kanaliseerimise torustike paigaldamine

Bendersi L- moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga

300mm EPS 100 põrand soojustuse paigaldamine

Soojustuskihi sees tarbevee torustiku paigaldus

Vundamendi läbiviikude rajamine, hülstorud/kõrid

Ehituskile paigaldus petooni ja EPSi vahele

Ehitusmetalli paigaldus

Kütte torustike paigaldamine vastavalt projektile

Betooni paigaldus C25/30 15kg he 75/, latipind

Perimeetri soojustuse paigaldamine

Kasutatav ehitusmetall vundamendi betoonikihis on kaks liini armatuurvardaid perimeetrisse ja armatuurvõrk kütetoru paigalduseks.

Plaatvundamendi komplekt EI sisalda:

Kaevetööd sügavamal kui 300mm

Taldmiku ehitus sügavamal kui 300mm

Välja kaevatud pinnase äravedu

Sissesõidutee ja terrassi aluspinna rajamist, kui ei ole kliendiga kokku lepitud teisiti

Drenaazide ehitust

Lisakulud täite-, kaeve- ja tihendamistöde puhul sügavamal kui 300mm.

Paigaldus paketid ei sisalda:

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine

Ehitusplatsi valvet

Sisemisi aknalaudu

Siseuksi ja nende paigaldust

Sise- ja välistrepe ning nende ehitust

Imbväljakut, biopuhastit ega paigaldust

Aia ehitust ega muid haljastustöid

Tänavakivi paigaldust

Muud materjalid ja tööd mida ei ole pakettides kirjeldatud

Sissesõidutee rajamist

Terrasside ehitust

Siseviimistlustöid (pahteldamine, värvimine, plaatimine, põrandakatete paigaldust)

* Lisatööd ja muud kokkulepped, mis ei sisaldu paigalduskomplektides tasutakse eraldi arvega ja lepingu väliselt.

* Kallimate materjalide valikul arvutatakse hinna vahe nii materjalil kui tööil eraldi välja.
